

Оператор дистрибутивног система
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

Ц Е Н О В Н И К

**Трошкова прикључења на систем за дистрибуцију
електричне енергије
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд**

- Пречишћен текст -



Београд,
јун 2016. године

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. БЕОГРАД
МАСАРИКОВА 1-3,
11000 БЕОГРАД

<http://www.epsdistribucija.rs/>

САДРЖАЈ

A.	ПОЈМОВИ	4
B.	ЦЕНОВНИК ПРИКЉУЧКА	6
B.1	ЦЕНОВНИК ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	7
B.1.1	ЦЕНОВНИК ПОЈЕДИНАЧНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (БЕЗ ПДВ-А)	8
B.1.2	ЦЕНОВНИК ГРУПНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (БЕЗ ПДВ-А)	10
B.1.3	СТРУКТУРА ТРОШКОВА ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА	12
B.2	ЦЕНОВНИК ПРОТИВПОЖАРНОГ ПРИКЉУЧКА (БЕЗ ПДВ-а)	16
B.3	ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА	18
V.	ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА СИСТЕМА НАСТАЛИХ ЗБОГ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА, А У ЗАВИСНОСТИ ОД ОДОБРЕНЕ СНАГЕ	22
G.	КАЛКУЛАЦИЈЕ	24
G.1	ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК	25
G.1.1	ПОЈЕДИНАЧНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК	26
G.1.2	ГРУПНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК	51
G.2	ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА НАСТАЛИХ ЗБОГ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА, А У ЗАВИСНОСТИ ОД ОДОБРЕНЕ СНАГЕ	99

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Директор Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) Решењем број: 05.0.0.0.-08.01-32973/1-16 од 28. јануара 2016. године именовано је Радни тим са задатком да сачини Ценовник трошкова прикључења на систем за дистрибуцију електричне енергије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Радни тим имао је задатак да:

- усагласи постојућу структуру трошкова из ценовника типских прикључака са структуром трошкова из Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, број 109/15);
- усагласи постојеће ценовнике типских и других прикључака са одредбама Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије;
- припреми акт – Ценовник трошкова прикључења на систем за дистрибуцију електричне енергије, који доноси директор Друштва;
- пре него што се предметни Ценовник достави директору Друштва на усвајање, Радни тим је дужан да изврши консултације са Агенцијом за енергетику Републике Србије и да провери да ли је Ценовник усаглашен са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије.

Ценовник се примењује на територији Републике Србије, на којој Друштво обавља делатност дистрибуције електричне енергије и управљање дистрибутивним системом.

Друштво на принципима јавности и недискриминације, обезбеђује подносиоцима захтева за прикључење на систем за дистрибуцију електричне енергије увид у Ценовник на основу кога се утврђују трошкови прикључења, односно висина и начин утврђивања тих трошкова.

На састанку са Агенцијом за енергетику Републике Србије од 9. јуна 2016. године, уследило је накнадно појашњење везано за примену неких одредаба Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије (Сл. гласник РС“, број 109/15), па у складу са тим, у Ценовнику трошкова прикључења на систем за дистрибуцију електричне енергије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд број 05.0.0.0.-08.01-139688/1-16 од 23.05.2016. године дошло до промене цена по основу позиције трошкова пројектовања, прибављања потребне документације и стварања других услова. Из наведених разлога сачињен Ценовника трошкова прикључења на систем за дистрибуцију електричне енергије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд – пречишћен текст.

Ценовника трошкова прикључења на систем за дистрибуцију електричне енергије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд – пречишћен текст доноси Директора Друштва и примењује се од дана доношења.

Директор
 Мр Богдан Лабан



А. ПОЈМОВИ

Појмови који се користе у овом ценовнику имају следеће значење:

1. Типски прикључак - прикључак објекта купца на нисконапонску мрежу чија максимална одобрена снага није већа од 43,5 kW (3 x 63 A) по мерном уређају и за чију се реализацију уграђује двотарифно бројило са интегрисаним уређајем за управљање тарифом најмање прописане класе тачности и типизирана опрема потребна за реализацију двотарифног мерења.
У зависности од броја мерних уређаја, типски прикључак се разврстава у две подврсте типских прикључака:
 - 1) Појединачни типски прикључак - типски прикључак са једним мерним уређајем и
 - 2) Групни типски прикључак - типски прикључак са више мерних уређаја, а највише 64 мерна уређаја, у објекту који се прикључује на систем
2. Индивидуални прикључак - сваки прикључак на систем који не испуњава услове за типски прикључак утврђене овим ценовником. Трошкови изградње индивидуалног прикључка одређују се као збир стварних трошкова;
3. Посебним случајевима за одређивање трошкова прикључења, у смислу овог ценовника, сматрају се:
 - 1) промена снаге, раздвајање, односно спајање инсталација у објекту који је већ прикључен на систем;
 - 2) поновно прикључење објекта на систем, када се захтев за издавање одобрења за прикључење подноси због ранијег искључења са система;
 - 3) прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду;
 - 3) а. прикључење покретних привремених објеката (покретне тезге, покретни циркуси, рингишпили и други објекти за забаву, репортажна телевизијска кола и сл.) када се прикључење одобрава на период до 30 дана;
 - 4) прикључење објекта купца који, у случају искључења због рушења објекта који је био прикључен на систем или у случају пресељења, има право на мерни уређај истог типа и класе без накнаде на другом мерном месту (локацији) на подручју истог оператора система, у складу са прописима којима се уређују услови испоруке електричне енергије.
4. Мерни уређај – бројило електричне енергије, напонски и струјни мерни трансформатор и остала помоћна опрема која је у функцији мерења електричне енергије;
5. Објекат - објекат произвођача или објекат купца који се прикључује на систем;
6. Оклопљено постројење - оклопљена трансформаторска станица у SF6 техници;
7. Оператор система - оператор преносног система електричне енергије или оператор дистрибутивног система електричне енергије;
8. Подносилац захтева за издавање одобрења за прикључење - произвођач или купац који је покренуо поступак за издавање одобрења за прикључење објекта на систем;
9. Прикључак на систем - скуп водова, опреме и уређаја укључујући мерну опрему и мерно место, којима се инсталација објекта енергетског субјекта, произвођача или крајњег купца, физички повезује са преносним, односно дистрибутивним системом;
10. Прикључење - скуп активности на реализацији прикључка које обухватају: анализу услова прикључења на систем, решавање имовинско правних односа, израду неопходне техничке документације, исходовање дозвола за градњу, грађење прикључка, праћење градње прикључка, технички преглед и прибављање употребне дозволе за прикључак и стављање прикључка под напон;
11. Систем - преносни систем електричне енергије или дистрибутивни систем електричне енергије;
12. Типска удаљеност од система - обрачунска величина за утврђивање трошкова типског прикључка, која износи 15 метара за сваку удаљеност од система која није већа од 25 метара;
13. Удаљеност од система - растојање од објекта до најближе тачке на постојећем систему у којој је прикључење технички и правно могуће, мерено трасом вода;
14. Унутрашњи део прикључка - део инсталације прикључка у објекту купца од кабловске прикључне кутије или места прихватања вода на објекту (зидне конзоле или кровног носача) до мерног уређаја;
15. Јединице мере које се налазе у појединачним калкулацијама:
 - н.ч – Норма час рада извршиоца
 - м.ч. – Радни час механизације (мото час)

Остали појмови употребљени у овом ценовнику имају исто значење као и у Закону о енергетици.

Б. ЦЕНОВНИК ПРИКЉУЧКА

Б.1 ЦЕНОВНИК ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА

Б.1.1 ЦЕНОВНИК ПОЈЕДИНАЧНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (БЕЗ ПДВ-А)

Табела 1.1 - ЦЕНОВНИК ПОЈЕДИНАЧНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (БЕЗ ПДВ-а)

Редни број	Тип прикључка	Опис	Трошак прикључка за удаљења ≤25m	Варијабилни трошак за удаљења >25 m
			(дин)	(дин/м)
Типови прикључка са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује				
1	M1A	једнофазни, надземни, снаге до 14,5kW	67.284,90	1.044,17
2	M2A	једнофазни, подземни, снаге до 14,5kW	78.601,84	580,00
3	M3A	једнофазни, надземно-подземни, снаге до 14,5kW	101.687,50	580,00
4	T1A	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW	72.094,90	1.044,17
5	T2A	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW	83.411,84	580,00
6	T3A	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW	107.297,50	580,00
Типови прикључка са мерно разводним орманом који нису на објекту који се прикључује				
7	M1Б	једнофазни, надземни, снаге до 14,5kW	55.844,30	1.044,17
8	M2Б	једнофазни, подземни, снаге до 14,5kW	65.008,84	580,00
9	M3Б	једнофазни, надземно-подземни, снаге до 14,5kW	88.094,50	580,00
10	T1Б	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW	60.654,30	1.044,17
11	T2Б	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW	69.818,84	580,00
12	T3Б	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW	93.704,50	580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

Б.1.2 ЦЕНОВНИК ГРУПНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (БЕЗ ПДВ-А)

Табела 1.1 - ЦЕНОВНИК ГРУПНОГ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧАКА (без ПДВ-а)

Редни број	Тип прикључка	Опис	Трошак прикључка за удаљења ≤25m	Варијабилни трошак за удаљења >25 m
			(дин)	(дин/м)
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја до четири са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује				
1	Г11А	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	45.152,33	422,44
2	Г12А	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	48.867,28	233,33
3	Г13А	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	57.109,17	233,33
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја до четири са мерно разводним орманом који није на објекту који се прикључује				
4	Г11Б	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	38.649,00	422,44
5	Г12Б	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	42.373,61	233,33
6	Г13Б	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	50.615,50	233,33
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од четири				
7	Г21	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 8 бројила	38.057,00	211,22
8	Г22	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 8 бројила	40.414,47	116,67
9	Г23	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 8 бројила	44.535,42	116,67
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од осам				
10	Г31	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 16 бројила	29.990,00	147,28
11	Г32	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 16 бројила	32.835,40	150,00
12	Г33	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 16 бројила	35.645,87	150,00
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од шеснаест				
13	Г41	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 32 бројила	27.691,92	74,68
14	Г42	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 32 бројила	29.114,62	75,00
15	Г43	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 32 бројила	30.519,85	75,00
Типови прикључака за објекте у којима се електрична енергија не користи за загревање просторија и код којих је број мерних уређаја већи од тридесетдва				
16	Г51	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, без грејања ел. ен, до 64 бројила	25.715,60	37,34
17	Г52	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, без грејања ел. ен, до 64 бројила	26.750,33	37,50
18	Г53	трофазни, надземно-подземни, сн. до 43,5kW, без греј. ел. ен, до 64 бројила	27.421,24	37,50

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

Б.1.3 СТРУКТУРА ТРОШКОВА ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА

Табела 1.2 - СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИХ ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА (без ПДВ-а)

Ред. број	Тип прикљ.	Макс. број мерних уређаја	Укупни трошак прикључка за удаљења ≤25m								Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	Трошак прикључка по мерном месту за удаљења ≤25m	Варијабилни трошак по мерном месту за део прикључка преко 25 m
			Трошкови пројектов.	Трошкови опреме, материјала и уређаја		Трошкови радова		Трошкови стр.и опер. послова	Укупни фиксни трошак	Укупни варијабилни трошак			
				Фиксни	Варијабилни	Фиксни	Варијабилни						
(дин)	(дин)	(дин/м)	(дин)	(дин/м)	(дин)	(дин/м)	(дин)	(дин)	(дин/м)	(дин/м)	(дин)	(дин/м)	
Типови прикључка са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује													
1	M1A	1	2.436,00	32.094,00	81,86	29.091,00	0,00	2.436,00	66.057,00	81,86	1.044,17	67.284,90	1.044,17
2	M2A	1	2.436,00	43.505,00	180,00	21.524,84	400,00	2.436,00	69.901,84	580,00	580,00	78.601,84	580,00
3	M3A	1	2.436,00	51.795,00	180,00	36.320,50	400,00	2.436,00	92.987,50	580,00	580,00	101.687,50	580,00
4	T1A	1	2.436,00	36.904,00	81,86	29.091,00	0,00	2.436,00	70.867,00	81,86	1.044,17	72.094,90	1.044,17
5	T2A	1	2.436,00	48.315,00	180,00	21.524,84	400,00	2.436,00	74.711,84	580,00	580,00	83.411,84	580,00
6	T3A	1	2.436,00	57.405,00	180,00	36.320,50	400,00	2.436,00	98.597,50	580,00	580,00	107.297,50	580,00
Типови прикључка са мерно разводним орманом који нису на објекту који се прикључује													
1	M1Б	1	2.436,00	31.774,30	0,00	19.198,00	0,00	2.436,00	55.844,30	0,00	1.044,17	55.844,30	1.044,17
2	M2Б	1	2.436,00	48.505,00	0,00	11.631,84	0,00	2.436,00	65.008,84	0,00	580,00	65.008,84	580,00
3	M3Б	1	2.436,00	56.795,00	0,00	26.427,50	0,00	2.436,00	88.094,50	0,00	580,00	88.094,50	580,00
4	T1Б	1	2.436,00	36.584,30	0,00	19.198,00	0,00	2.436,00	60.654,30	0,00	1.044,17	60.654,30	1.044,17
5	T2Б	1	2.436,00	53.315,00	0,00	11.631,84	0,00	2.436,00	69.818,84	0,00	580,00	69.818,84	580,00
6	T3Б	1	2.436,00	62.405,00	0,00	26.427,50	0,00	2.436,00	93.704,50	0,00	580,00	93.704,50	580,00

Табела 1.2 - СТРУКТУРА ТРОШКОВА ГРУПНИХ ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА (без ПДВ-а)

Ред. број	Тип прикљ.	Макс. број мерних уређаја	Укупни трошак прикључка за удаљења ≤25m								Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	Трошак прикључка по мерном месту за удаљења ≤25m	Варијабилни трошак по мерном месту за део прикључка преко 25 m
			Трошкови пројектов.	Трошкови опреме, материјала и уређаја		Трошкови радова		Трошкови стр.и опер. послова	Укупни фиксни трошак	Укупни варијабилни трошак			
				Фиксни	Варијабилни	Фиксни	Варијабилни						
(дин)	(дин)	(дин/м)	(дин)	(дин/м)	(дин)	(дин/м)	(дин)	(дин)	(дин/м)	(дин/м)	(дин)	(дин/м)	
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја до четири са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује													
1	Г11А	4	7.308,00	86.334,00	280,00	35.179,00	0,00	2.436,00	131.257,00	280,00	1.267,31	45.152,33	422,44
2	Г12А	4	7.308,00	98.745,00	300,00	27.612,84	400,00	2.436,00	136.101,84	700,00	700,00	48.867,28	233,33
3	Г13А	4	7.308,00	108.675,00	300,00	42.408,50	400,00	2.436,00	160.827,50	700,00	700,00	57.109,17	233,33
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја до четири са мерно разводним орманом који није на објекту који се прикључује													
4	Г11Б	4	7.308,00	87.005,00	0,00	19.198,00	0,00	2.436,00	115.947,00	0,00	1.267,31	38.649,00	422,44
5	Г12Б	4	7.308,00	105.745,00	0,00	11.631,84	0,00	2.436,00	127.120,84	0,00	700,00	42.373,61	233,33
6	Г13Б	4	7.308,00	115.675,00	0,00	26.427,50	0,00	2.436,00	151.846,50	0,00	700,00	50.615,50	233,33
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од четири													
7	Г21	8	14.616,00	162.779,00	280,00	44.311,00	0,00	2.436,00	224.142,00	280,00	1.267,31	38.057,00	211,22
8	Г22	8	14.616,00	178.190,00	300,00	36.744,84	400,00	2.436,00	231.986,84	700,00	700,00	40.414,47	116,67
9	Г23	8	14.616,00	188.120,00	300,00	51.540,50	400,00	2.436,00	256.712,50	700,00	700,00	44.535,42	116,67
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од осам													
10	Г31	16	29.232,00	263.069,00	780,00	53.443,00	0,00	2.436,00	348.180,00	780,00	1.767,31	29.990,00	147,28
11	Г32	16	29.232,00	289.480,00	1.400,00	45.876,84	400,00	2.436,00	367.024,84	1.800,00	1.800,00	32.835,40	150,00
12	Г33	16	29.232,00	308.410,00	1.400,00	60.672,50	400,00	2.436,00	400.750,50	1.800,00	1.800,00	35.645,87	150,00
Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од шеснаест													
13	Г41	32	58.464,00	520.299,00	780,00	71.707,00	0,00	2.436,00	652.906,00	780,00	1.792,31	27.691,92	74,68
14	Г42	32	58.464,00	546.710,00	1.400,00	64.140,84	400,00	2.436,00	671.750,84	1.800,00	1.800,00	29.114,62	75,00
15	Г43	32	58.464,00	565.640,00	1.400,00	78.936,50	400,00	2.436,00	705.476,50	1.800,00	1.800,00	30.519,85	75,00
Типови прикључака за објекте у којима се електрична енергија не користи за загревање просторија и код којих је број мерних уређаја већи од тридесетдва													
16	Г51	64	116.928,00	1.009.509,00	780,00	93.776,00	0,00	2.436,00	1.222.649,00	780,00	1.792,31	25.715,60	37,34
17	Г52	64	116.928,00	1.049.920,00	1.400,00	87.731,84	400,00	2.436,00	1.257.015,84	1.800,00	1.800,00	26.750,33	37,50
18	Г53	64	116.928,00	1.068.850,00	1.400,00	101.005,50	400,00	2.436,00	1.289.219,50	1.800,00	1.800,00	27.421,24	37,50

Б.2 ЦЕНОВНИК ПРОТИВПОЖАРНОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)

Табела 1.5 - ЦЕНОВНИК ПРОТИВПОЖАРНОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)

Ред. број	Опис трошка	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	КПК са постољима и осигурачима	ком	1	11.000,00	11.000,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД	ком	1	19.900,00	19.900,00
3	Кабл ННХН-Ј FE180 E90 04X150 mm ²	m	2	700,00	1.400,00
4	Проводник ННХН-Ј FE180 E90 05X10 mm ²	m	10	300,00	3.000,00
	Укупно				35.300,00

Б.3 ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Посебним случајевима за одређивање трошкова прикључења, сматрају се:

1. промена снаге, раздвајање, односно спајање инсталација у објекту који је већ прикључен на систем;
2. поновно прикључење објекта на систем, када се захтев за издавање одобрења за прикључење подноси због ранијег искључења са система;
3. прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду;
3. а. прикључење покретних привремених објеката (покретне тезге, покретни циркуси, рингишпили и други објекти за забаву, репортажна телевизијска кола и сл.) када се прикључење одобрава на период до 30 дана;
4. прикључење објекта купца који, у случају искључења због рушења објекта који је био прикључен на систем или у случају пресељења, има право на мерни уређај истог типа и класе без накнаде на другом мерном месту (локацији), у складу са прописима којима се уређују услови испоруке електричне енергије.

Трошкови прикључења у наведеним посебним случајевима се утврђују према стварним трошковима које изискује прикључак.

Трошкови из тачке 3 и 3.а. обрачунавају се према следећем ценовнику:

Б.3.1. ЦЕНОВНИК ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА (ЗА ПЕРИОД ОД 30 ДАНА ДО 36 МЕСЕЦИ) БЕЗ ПДВ-а

Р. бр.	Назив	Трошкови материјала	Рад, транспорт и механизација	Неопходни стручни и оперативни послови	Укупно
		РСД	РСД	РСД	РСД
1	Директно мерење – прикључење на постојећи стуб	91.000,00	28.297,75	2.436,00	121.733,75
2	Директно мерење – прикључења на постојећу КПК	91.000,00	20.731,59	2.436,00	114.167,59
3	Директно мерење – прикључења на постојећу ТС	91.000,00	23.775,59	2.436,00	117.211,59
4	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећи стуб	112.600,00	28.297,75	2.436,00	143.333,75
5	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу КПК	112.600,00	20.731,59	2.436,00	135.767,59
6	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу ТС	112.600,00	23.775,59	2.436,00	138.811,59

Б.3.2. ЦЕНОВНИК ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА (ЗА ПЕРИОД ДО 30 ДАНА) БЕЗ ПДВ-а

Р. бр.	Назив	Трошкови материјала	Рад, транспорт и механизација	Неопходни стручни и оперативни послови	Укупно рад, транспорт и услуге	Укупно по дану
		РСД	РСД	РСД	РСД	РСД/дан
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
1	Директно мерење – прикључење на постојећи стуб	91.000,00	28.297,75	2.436,00	30.733,75	182,00
2	Директно мерење – прикључења на постојећу КПК	91.000,00	20.731,59	2.436,00	23.167,59	182,00
3	Директно мерење – прикључења на постојећу ТС	91.000,00	23.775,59	2.436,00	26.211,59	182,00
4	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећи стуб	112.600,00	28.297,75	2.436,00	30.733,75	225,20
5	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу КПК	112.600,00	20.731,59	2.436,00	23.167,59	225,20
6	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу ТС	112.600,00	23.775,59	2.436,00	26.211,59	225,20

НАПОМЕНА: Укупна вредност привременог прикључка за период до 30 дана рачуна се, тако што се из табеле Б.3.2. колона 6 сабира са производом колоне 7 и броја дана (колона 6 + (колона 7 x број дана)).

Б.3.3. ЦЕНОВНИК КАБЛОВА

Р. бр.	Назив	Трошкови материјала	Рад, транспорт	Услуге прикључења	Укупно
		РСД	РСД	РСД	РСД
1	Испорука и полагање кабла тип GN 50 4x25mm ²	1.420,00	913,20	-	2.333,20
2	Испорука и полагање кабла тип GN 50 4x50mm ²	2.720,00	913,20	-	3.633,20
3	Испорука и постављање надземног кабла тип X00 – А, 4x16mm ²	81,86	152,20	-	234,06
4	Испорука и полагање у ров кабла тип PP00 – А 4x25 mm ²	180,00	913,20	-	1.093,20
5	Испорука и постављање надземног кабла тип X00/О-А 3x35+54,6 mm ²	280,00	152,20	-	432,20
6	Испорука и полагање у ров кабла тип PP00 – А 4x50 mm ²	300,00	913,20	-	1.213,20
7	Испорука и постављање надземног кабла тип X00/О-А 3x70+54,6mm ²	780,00	152,20	-	932,20
8	Испорука и полагање у ров кабла тип PP00 – А 4x150mm ²	700,00	989,30	-	1.689,30

НАПОМЕНА: У Ценовнику су коришћене ознаке за каблове у складу са најновијим стандардима и техничким препорукама. Упоредни приказ старих и нових ознака, дат је у следећој табели.

Нова ознака	Стара ознака
FR-N1XD9-AR	X00/0-A
FR-N1XD4-AR	X00-A
NYY	PP00
NAYY	PP00-A
H07RN-F	GN 50

**В. ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА СИСТЕМА НАСТАЛИХ ЗБОГ ПРИКЉУЧЕЊА
ОБЈЕКТА, А У ЗАВИСНОСТИ ОД ОДОБРЕНЕ СНАГЕ**

Табела 2.1.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ

Објект који се прикључује	Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система	Коефицијент оптрећења у зимском периоду	Коефицијент резерве у капацитету	Фактор једновремености оптерећења	ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
					(дин/kW)
Са мерењем снаге	0,3	1,3	0,2	0,250	1.215,11
Без мерења снаге	0,3	1,3	0,2	0,150	729,07

Табела 2.2.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ

Напонски ниво мреже	Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система	Коефицијент оптрећења у зимском периоду	Коефицијент резерве у капацитету	Фактор једновремености оптерећења	ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
					(дин/kW)
10 kV	0,3	1,3	0,2	0,400	2.219,41
20 kV	0,3	1,3	0,2	0,400	1.967,98
35 kV	0,3	1,3	0,2	0,500	1.943,70

Г. КАЛКУЛАЦИЈЕ

Г.1 ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК

Г.1.1 ПОЈЕДИНАЧНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		M1A	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО I:					2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00-А 4 × 16 mm²	m	81,86		0,00	15	1.227,90	40	3.274,40
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		0,00
5	Монофазно бројило, двотарифно	ком	8.900,00	1,00	8.900,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	1,00	705,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00	1	1.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00		0,00		0,00	1	12.830,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО II:					32.094,00		1.227,90		18.964,40
						По м:	81,86	По м:	474,11

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	16,00	12.176,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIa:					17.503,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
						По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		M1A	
Број мерних уређаја за обрачун		1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25m$		
1.1	- укупни	дин	66.057,00
1.2	- по мерном уређају	дин	66.057,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$		
2.1	- по метру	дин/м	81,86
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	81,86
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$ - по мерном уређају	дин	67.284,90
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25m$		
4.1	- по метру	дин/м	1.044,17
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	1.044,17

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		M2A	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО I:					2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		
3	Монофазно бројило, двотарифно	ком	8.900,00	1,00	8.900,00		0,00		
4	Кабл РР00-А 4x25	m	180,00		0,00	15	2.700,00		
5	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm ² са гибљ.цревом	m	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	1,00	705,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					43.505,00		2.700,00		
						По м:	180,00	По м:	180,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m ²	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	16,00	12.176,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					17.503,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					21.524,84	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		M2A 1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25m$		
1.1	- укупни	дин	69.901,84
1.2	- по мерном уређају	дин	69.901,84
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$		
2.1	- по метру	дин/м	580,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	580,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$ - по мерном уређају	дин	78.601,84
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25m$		
4.1	- по метру	дин/м	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		МЗА	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО I:					2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		
3	Монофазно бројило, двотарифно	ком	8.900,00	1,00	8.900,00		0,00		
4	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
5	Кабл РР00-А 4x25 са силазом од 7m	m	180,00	7,00	1.260,00	15	2.700,00		
6	Кабловска завршница до 50mm ²	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		
7	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm 2 са гибљ.цевром	пауш.	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком.	705,00	1,00	705,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FE-Zn 25x4mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V,5kA	ком.	400,00	1,00	400,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					51.795,00		2.700,00		
						По м:	180,00	По м:	180,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m ²	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења.	н.ч.	761,00	16,00	12.176,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					24.732,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		
2	Возила са платформом дохвата до 14m	m.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					36.320,50	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		МЗА
		1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	дин 92.987,50
1.2	- по мерном уређају	дин 92.987,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	дин/м 580,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 580,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин 101.687,50
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	дин/м 580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		М1Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО I:	2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00		0,00		0,00		0,00
3	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00	0,00	0,00		0,00	1	12.830,00
4	Кабл Х00-А 4 × 16 mm ²	m	81,86	5,00	409,30	0	0,00	40	3.274,40
5	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		0,00
6	Монофазно бројило, двотарифно	ком	8.900,00	1,00	8.900,00		0,00		0,00
7	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	1,00	705,00		0,00		0,00
8	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00	1	1.000,00
9	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	31.774,30		0,00		18.964,40
						По м:	0,00	По м:	474,11

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIa:	7.610,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIб:	7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84				
						По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		М1Б 1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	55.844,30
1.2	- по мерном уређају	дин	55.844,30
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	55.844,30
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.044,17
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	1.044,17

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		М2Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО I:	2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		0,00
3	Монофазно бројило, двотарифно	ком	8.900,00	1,00	8.900,00		0,00		0,00
4	Кабл РР00-А 4x25	m	180,00	0,00	0,00		0,00	15	2.700,00
5	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm ² са гибљ.цревом	m	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	1,00	705,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		0,00
8	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	1,00	8.000,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	48.505,00		0,00		2.700,00
						По м:	0,00	По м:	180,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m ²	0,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIа:	7.610,00		0,00		6.000,00
						По м:	0,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIб:	0,00		0,00		0,00
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84				
				ЗБИРНО III:	11.631,84	По м:	0,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		МЗБ 1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	65.008,84
1.2	- по мерном уређају	дин	65.008,84
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	65.008,84
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		МЗБ	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО I:	2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		0,00
3	Монофазно бројило, двотарифно	ком	8.900,00	1,00	8.900,00		0,00		0,00
4	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		0,00
5	Кабл РР00-А 4x25 са силазом од 7м	м	180,00	7,00	1.260,00		0,00	15	2.700,00
6	Кабловска завршница до 50mm ²	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		0,00
7	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm 2 са гибљ.цревом	м	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком.	705,00	1,00	705,00		0,00		0,00
9	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		0,00
10	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	1,00	8.000,00		0,00		0,00
11	Поцинкована трака FE-Zn 25x4mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		0,00
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		0,00
13	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	1,00	400,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	56.795,00		0,00	По м:	180,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	0,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења.	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIа:	14.839,50		0,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIб:	7.566,16		0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84				
				ЗБИРНО III:	26.427,50	По м:	0,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		МЗБ
		1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	дин 88.094,50
1.2	- по мерном уређају	дин 88.094,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	дин/м 0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин 88.094,50
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	дин/м 580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		T1A	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО I:					2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00-А 4 × 16 mm ²	m	81,86		0,00	15	1.227,90	40	3.274,40
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	1,00	11.300,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00	1	1.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00		0,00		0,00	1	12.830,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО II:					36.904,00		1.227,90		18.964,40
						По м:	81,86	По м:	474,11

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	16,00	12.176,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIa:					17.503,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIb:					7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					29.091,00	По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Т1А	
Број мерних уређаја за обрачун		1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	70.867,00
1.2	- по мерном уређају	дин	70.867,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	81,86
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	81,86
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	72.094,90
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.044,17
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	1.044,17

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		T2A	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО I:					2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	1,00	11.300,00		0,00		
4	Кабл РР00-А 4x25	м	180,00		0,00	15	2.700,00		
5	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm² са гибљ.цревом	м	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					48.315,00		2.700,00		
						По м:	180,00	По м:	180,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	16,00	12.176,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					17.503,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIb:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	км	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	км	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					21.524,84	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Т2А 1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	74.711,84
1.2	- по мерном уређају	дин	74.711,84
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	580,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	580,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	83.411,84
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		ТЗА	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО I:					2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	1,00	11.300,00		0,00		
4	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
5	Кабл РР00-А 4x25 са силазом од 7m	m	180,00	7,00	1.260,00	15	2.700,00		
6	Кабловска завршница до 50mm²	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		
7	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm² са гибљ.цревом	пауш.	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FE-Zn 25x4mm²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V,5kA	ком.	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					57.405,00		2.700,00		
						По м:	180,00	По м:	180,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	16,00	12.176,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					24.732,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		
2	Возила са платформом дохвата до 14m	m.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					36.320,50	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		ТЗА
		1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	дин 98.597,50
1.2	- по мерном уређају	дин 98.597,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	дин/м 580,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 580,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин 107.297,50
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	дин/м 580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		T1Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО I:	2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00		0,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00-А 4 × 16 mm ²	m	81,86	5,00	409,30	0	0,00	40	3.274,40
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	1,00	11.300,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00	1	1.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00	0,00	0,00		0,00	1	12.830,00
9	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	36.584,30		0,00		18.964,40
						По м:	0,00	По м:	474,11

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIa:	7.610,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIб:	7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84				
						По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Т1Б 1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	60.654,30
1.2	- по мерном уређају	дин	60.654,30
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	60.654,30
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.044,17
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	1.044,17

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		T2B	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО I:	2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		0,00
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	1,00	11.300,00		0,00		0,00
4	Кабл РР00-А 4x25	m	180,00		0,00		0,00	15	2.700,00
5	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm ² са гибљ.цревом	m	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		0,00
8	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	1,00	8.000,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	53.315,00		0,00		2.700,00
						По м:	0,00	По м:	180,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m ²	0,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIa:	7.610,00		0,00		6.000,00
						По м:	0,00	По м:	400,00

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIb:	0,00		0,00		0,00
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84				
				ЗБИРНО III:	11.631,84	По м:	0,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Т2Б 1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	69.818,84
1.2	- по мерном уређају	дин	69.818,84
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	69.818,84
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		ТЗБ	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО I:	2.436,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		0,00
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	1,00	11.300,00		0,00		0,00
4	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		0,00
5	Кабл РР00-А 4x25 са силазом од 7м	м	180,00	7,00	1.260,00		0,00	15	2.700,00
6	Кабловска завршница до 50mm ²	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		0,00
7	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm 2 са гибљ.цревом	м	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		0,00
9	Ситан и остали материјал	пауш.	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		0,00
10	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	1,00	8.000,00		0,00		0,00
11	Поцинкована трака FE-Zn 25x4mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		0,00
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		0,00
13	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	62.405,00		0,00		2.700,00
						По м:	0,00	По м:	180,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	0,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIа:	14.839,50		0,00		6.000,00
						По м:	0,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIб:	7.566,16		0,00		0,00
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84				
				ЗБИРНО III:	26.427,50	По м:	0,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		ТЗБ 1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25m$		
1.1	- укупни	дин	93.704,50
1.2	- по мерном уређају	дин	93.704,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$		
2.1	- по метру	дин/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$ - по мерном уређају	дин	93.704,50
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25m$		
4.1	- по метру	дин/м	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	580,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

Г.1.2 ГРУПНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г11А	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	6,00	7.308,00				
ЗБИРНО I:					7.308,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00/О-А 3×35+54,6 mm²	m	280,00		0,00	15	4.200,00	40	11.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	41.500,00	1,00	41.500,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	3,00	33.900,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00	1	2.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00		0,00		0,00	1	12.830,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО II:					86.334,00		4.200,00		27.890,00
						По м:	280,00	По м:	697,25

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	24,00	18.264,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIa:					23.591,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIb:					7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					35.179,00	По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Г11А 3	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	131.257,00
1.2	- по мерном уређају	дин	43.752,33
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	280,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	93,33
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	45.152,33
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.267,31
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	422,44

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г12А	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	6,00	7.308,00				
ЗБИРНО I:					7.308,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	12.000,00	1,00	12.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	41.500,00	1,00	41.500,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	3,00	33.900,00		0,00		
4	Кабл РР00-А 4x50	m	300,00		0,00	15	4.500,00		
5	Проводник типа РР00-А 4x50 mm² са гибљ.цревом	m	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					98.745,00		4.500,00		
						По м:	300,00	По м:	300,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	24,00	18.264,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					23.591,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIb:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					27.612,84	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Г12А 3	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	136.101,84
1.2	- по мерном уређају	дин	45.367,28
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	700,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	233,33
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	48.867,28
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	233,33

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г13А	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	6,00	7.308,00				
ЗБИРНО I:					7.308,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице до 50mm ²	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	12.000,00	1,00	12.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	41.500,00	1,00	41.500,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	3,00	33.900,00		0,00		
5	Кабл РР00-А 4x50 са силазом од 7m	m	300,00	7,00	2.100,00	15	4.500,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа РР00-А 4x50 mm 2 са гибљ.цревом	пауш.	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FeZn 25x4 mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					108.675,00		4.500,00		
						По м:	300,00	По м:	300,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	24,00	18.264,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					30.820,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		
2	Возила са платформом дохвата до 14m	m.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					42.408,50	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Г13А 3	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	160.827,50
1.2	- по мерном уређају	дин	53.609,17
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	700,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	233,33
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	57.109,17
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	233,33

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г11Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	6,00	7.308,00				
				ЗБИРНО I:	7.308,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00		0,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00/О-А 3×35+54,6 mm²	m	280,00	5,00	1.400,00	0	0,00	40	11.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	41.500,00	1,00	41.500,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	3,00	33.900,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00	1	2.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00	0,00	0,00		0,00	1	12.830,00
9	Типско постоље са ОММ	ком	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	87.005,00		0,00		27.890,00
						По м:	0,00	По м:	697,25

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIа:	7.610,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIб:	7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59					
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00					
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25					
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00					
5					0,00					
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84					
					ЗБИРНО III:	19.198,00	По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Г11Б 3	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	115.947,00
1.2	- по мерном уређају	дин	38.649,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	38.649,00
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.267,31
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	422,44

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г12Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	6,00	7.308,00				
				ЗБИРНО I:	7.308,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	12.000,00	1,00	12.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	41.500,00	1,00	41.500,00		0,00		0,00
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	3,00	33.900,00		0,00		0,00
4	Кабл РР00-А 4х50	m	300,00		0,00		0,00	15	4.500,00
5	Проводник типа РР00-А 4х50 mm² са гибљ.цревом	m	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		0,00
8	Типско постоље са ОММ	ком	10.000,00	1,00	10.000,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	105.745,00		0,00		4.500,00
						По м:	0,00	По м:	300,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	0,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIa:	7.610,00		0,00		6.000,00
						По м:	0,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIб:	0,00		0,00		0,00
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84				
				ЗБИРНО III:	11.631,84	По м:	0,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Г12Б 3	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	127.120,84
1.2	- по мерном уређају	дин	42.373,61
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	42.373,61
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	233,33

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г13Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	6,00	7.308,00				
				ЗБИРНО I:	7.308,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловска завршница до 50mm ²	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		0,00
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	12.000,00	1,00	12.000,00		0,00		0,00
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	41.500,00	1,00	41.500,00		0,00		0,00
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	3,00	33.900,00		0,00		0,00
5	Кабл РР00-А 4x50 са силазод од 7м	m	300,00	7,00	2.100,00		0,00	15	4.500,00
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		0,00
7	Проводник типа РР00-А 4x50 mm 2 са гибљ.цревом	m	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		0,00
9	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		0,00
10	Типско постоље са ОММ	ком	10.000,00	1,00	10.000,00		0,00		0,00
11	Поцинкована трака FeZn 25x4 mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		0,00
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		0,00
13	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО II:	115.675,00		0,00		4.500,00
						По м:	0,00	По м:	300,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	0,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		0,00
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIa:	14.839,50		0,00		6.000,00
						По м:	0,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	m.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
				ЗБИРНО IIIб:	7.566,16		0,00		0,00
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
				ЗБИРНО IIIв:	4.021,84				
				ЗБИРНО III:	26.427,50	По м:	0,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
				ЗБИРНО IV:	2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Г13Б 3	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	151.846,50
1.2	- по мерном уређају	дин	50.615,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	50.615,50
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	233,33

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г21	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	12,00	14.616,00				
ЗБИРНО I:					14.616,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00/О-А 3×35+54,6 mm²	m	280,00		0,00	15	4.200,00	40	11.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	77.700,00	1,00	77.700,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	6,00	67.800,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	18,00	12.690,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00	1	2.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00		0,00		0,00	1	12.830,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО II:					162.779,00		4.200,00		27.890,00
						По м:	280,00	По м:	697,25

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	36,00	27.396,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIa:					32.723,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					44.311,00	По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г21	
Број мерних уређаја за обрачун		6	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	224.142,00
1.2	- по мерном уређају	дин	37.357,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	280,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	46,67
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	38.057,00
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.267,31
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	211,22

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г22	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	12,00	14.616,00				
ЗБИРНО I:					14.616,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	77.700,00	1,00	77.700,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	6,00	67.800,00		0,00		
4	Кабл РР00-А 4x50	m	300,00		0,00	15	4.500,00		
5	Проводник типа РР00-А 4x50 mm² са гибљ.цревом	m	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	18,00	12.690,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					178.190,00		4.500,00		
						По м:	300,00	По м:	300,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	36,00	27.396,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					32.723,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIb:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					36.744,84	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г22	
Број мерних уређаја за обрачун		6	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25m$		
1.1	- укупни	дин	231.986,84
1.2	- по мерном уређају	дин	38.664,47
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$		
2.1	- по метру	дин/м	700,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	116,67
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$ - по мерном уређају	дин	40.414,47
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25m$		
4.1	- по метру	дин/м	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	116,67

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г23	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	12,00	14.616,00				
ЗБИРНО I:					14.616,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице до 50mm ²	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	77.700,00	1,00	77.700,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	6,00	67.800,00		0,00		
5	Кабл РР00-А 4x50 са силазом од 7m	m	300,00	7,00	2.100,00	15	4.500,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа РР00-А 4x50 mm 2 са гибљ.цревом	пауш.	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	18,00	12.690,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FeZn 25x4 mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					188.120,00		4.500,00		
						По м:	300,00	По м:	300,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	36,00	27.396,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					39.952,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		
2	Возила са платформом дохвата до 14m	m.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					51.540,50	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г23	
Број мерних уређаја за обрачун		6	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	256.712,50
1.2	- по мерном уређају	дин	42.785,42
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	700,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	116,67
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	44.535,42
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	116,67

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г31	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	24,00	29.232,00				
ЗБИРНО I:					29.232,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл 2 x X00/O-A 3x70+54,6 mm 2	m	780,00		0,00	15	11.700,00	40	31.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	130.000,00	0,75	97.500,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	12,00	135.600,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	36,00	25.380,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00	1	2.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00		0,00		0,00	1	12.830,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО II:					263.069,00		11.700,00		47.890,00
						По м:	780,00	По м:	1.197,25

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	48,00	36.528,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIa:					41.855,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					53.443,00	По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г31	
Број мерних уређаја за обрачун		12	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25m$		
1.1	- укупни	дин	348.180,00
1.2	- по мерном уређају	дин	29.015,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$		
2.1	- по метру	дин/м	780,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	65,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25m$ - по мерном уређају	дин	29.990,00
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25m$		
4.1	- по метру	дин/м	1.767,31
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	147,28

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г32	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	24,00	29.232,00				
ЗБИРНО I:					29.232,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	130.000,00	0,75	97.500,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	12,00	135.600,00		0,00		
4	Кабл 2xPP00-A 4x150	m	1.400,00		0,00	15	21.000,00		
5	Проводник типа 2xPP00-A 4x150 mm² са гибљ.цевом	m	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	36,00	25.380,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					289.480,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	48,00	36.528,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					41.855,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIb:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					45.876,84	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун	Г32 12
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	дин 367.024,84
1.2	- по мерном уређају	дин 30.585,40
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	дин/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 150,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин 32.835,40
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	дин/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 150,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г33	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	24,00	29.232,00				
ЗБИРНО I:					29.232,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице 150mm ²	ком	2.500,00	1,00	2.500,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	130.000,00	0,75	97.500,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	12,00	135.600,00		0,00		
5	Кабл 2хРР00-А 4х150 са силазом 7m	m	1.400,00	7,00	9.800,00	15	21.000,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа 2хРР00-А 4х150 mm ² са гибљ.цевром	пауш.	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц"	ком	705,00	36,00	25.380,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FeZn 25x4 mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					308.410,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m ²	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	48,00	36.528,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					49.084,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		
2	Возила са платформом дохвата до 14m	m.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					60.672,50	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун	ГЗЗ 12
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	дин 400.750,50
1.2	- по мерном уређају	дин 33.395,87
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	дин/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 150,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин 35.645,87
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	дин/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 150,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		G41	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	48,00	58.464,00				
ЗБИРНО I:					58.464,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл 2 x X00/O-A 3x70+54,6 mm 2	m	780,00		0,00	15	11.700,00	40	31.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	257.000,00	0,75	192.750,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	24,00	271.200,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	72,00	50.760,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00	1	3.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00		0,00		0,00	1	12.830,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО II:					520.299,00		11.700,00		48.890,00
						По м:	780,00	По м:	1.222,25

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	72,00	54.792,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIa:					60.119,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIb:					7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					71.707,00	По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г41	
Број мерних уређаја за обрачун		24	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	652.906,00
1.2	- по мерном уређају	дин	27.204,42
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	780,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	32,50
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	27.691,92
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.792,31
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	74,68

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г42	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	48,00	58.464,00				
ЗБИРНО I:					58.464,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	257.000,00	0,75	192.750,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	24,00	271.200,00		0,00		
4	Кабл 2хРР00-А 4х150	м	1.400,00		0,00	15	21.000,00		
5	Проводник типа 2хРР00-А 4х150 mm² са гибљ.цевром	м	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	72,00	50.760,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					546.710,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м 2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	72,00	54.792,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					60.119,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	км	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	км	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					64.140,84	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун		Г42 24
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	671.750,84
1.2	- по мерном уређају	дин	27.989,62
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	75,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	29.114,62
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	75,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г43	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	48,00	58.464,00				
ЗБИРНО I:					58.464,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице 150mm ²	ком	2.500,00	1,00	2.500,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	257.000,00	0,75	192.750,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	24,00	271.200,00		0,00		
5	Кабл 2хРР00-А 4х150 са силазом 7m	m	1.400,00	7,00	9.800,00	15	21.000,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа 2хРР00-А 4х150 mm ² са гибљ.цевром	пауш.	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц"	ком	705,00	72,00	50.760,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FeZn 25x4 mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					565.640,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	3,00	2.283,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m ²	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	72,00	54.792,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					67.348,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIb ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		
2	Возила са платформом дохвата до 14m	m.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					78.936,50	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун	Г43 24
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	дин 705.476,50
1.2	- по мерном уређају	дин 29.394,85
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	дин/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 75,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин 30.519,85
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	дин/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м 75,00

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г51	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	96,00	116.928,00				
ЗБИРНО I:					116.928,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл 2 x X00/O-A 3x70+54,6 mm 2	m	780,00		0,00	15	11.700,00	40	31.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	480.000,00	0,75	360.000,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	48,00	542.400,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц"63А	ком	705,00	144,00	101.520,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00	1	3.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	12.830,00		0,00		0,00	1	12.830,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО II:					1.009.509,00		11.700,00		48.890,00
						По м:	780,00	По м:	1.222,25

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	6,00	4.566,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	4,00	3.044,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	761,00	96,00	73.056,00		0,00	16	12.176,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	761,00		0,00		0,00	4	3.044,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIa:					82.188,00		0,00		15.220,00
						По м:	0,00	По м:	380,50

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		0,00
2	Возила са платформом дохвата до 14m	м.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00	2	560,40
3	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	м.ч.	280,20		0,00		0,00	2	560,40
4	Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t	км	129,24		0,00		0,00	50	6.461,77
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		7.582,57
						По м:	0,00	По м:	189,56

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					93.776,00	По м:	0,00	По м:	570,06

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
ЗБИРНО IV:					2.436,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г51	
Број мерних уређаја за обрачун		48	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
1.1	- укупни	дин	1.222.649,00
1.2	- по мерном уређају	дин	25.471,85
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$		
2.1	- по метру	дин/м	780,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	16,25
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	дин	25.715,60
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$		
4.1	- по метру	дин/м	1.792,31
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	37,34

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г52	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Количина	Укупно	Количина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	96,00	116.928,00				
ЗБИРНО I:					116.928,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постолјима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	480.000,00	0,75	360.000,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	48,00	542.400,00		0,00		
4	Кабл 2хРР00-А 4х150	м	1.400,00		0,00	15	21.000,00		
5	Проводник типа 2хРР00-А 4х150 mm ² са гибљ.цревом	м	1.400,00	20,00	28.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц"63А	ком	705,00	144,00	101.520,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					1.049.920,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	6,00	4.566,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	4,00	3.044,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	761,00	96,00	73.056,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	761,00	4,00	3.044,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIа:					83.710,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	км	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	км	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
						По м:	400,00	По м:	400,00
ЗБИРНО III:					87.731,84				

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР.ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ.ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ.ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
---	--	------	----------	------	----------	--	--	--	--

ЗБИРНО IV: 2.436,00

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г52
	Број мерних уређаја за обрачун		48
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	дин	1.257.015,84
1.2	- по мерном уређају	дин	26.187,83
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	дин/м	1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	37,50
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	дин	26.750,33
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	дин/м	1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	дин/м	37,50

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г53	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Количина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.218,00	96,00	116.928,00				
ЗБИРНО I:					116.928,00				

II ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице 150mm ²	ком	2.500,00	1,00	2.500,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	480.000,00	0,75	360.000,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	11.300,00	48,00	542.400,00		0,00		
5	Кабл 2хРР00-А 4х150 са силазом 7m	m	1.400,00	7,00	9.800,00	15	21.000,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа 2хРР00-А 4х150 mm 2 са гибљ.цревом	пауш	1.400,00	20,00	28.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	144,00	101.520,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00		
10	Позинкована трака FeZn 25x4 mm ²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО II:					1.068.850,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

III ТРОШКОВИ РАДОВА

IIIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	761,00	6,00	4.566,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	761,00	4,00	3.044,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m ²	0,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења.	н.ч.	761,00	96,00	73.056,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	761,00	2,00	1.522,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	761,00	8,00	6.088,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	761,00	1,50	1.141,50		0,00		
ЗБИРНО IIIa:					89.417,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

1	Возила са платформом дохвата до 14m	km	140,12	50,00	7.005,76		0,00		
2	Возила са платформом дохвата до 14m	m.ч.	280,20	2,00	560,40		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIIб:					7.566,16		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	km	49,35	50,00	2.467,59				
2	Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
3	Путничка до 55 kW	km	31,08	50,00	1.554,25				
4	Путничка до 55 kW	а.ч.	0,00	1,00	0,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIIв:					4.021,84				
ЗБИРНО III:					101.005,50	По м:	400,00	По м:	400,00

IV ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР. ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ. ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ. ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	1.218,00	2,00	2.436,00				
			ЗБИРНО IV:		2.436,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г53
	Број мерних уређаја за обрачун		48
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни		дин 1.289.219,50
1.2	- по мерном уређају		дин 26.858,74
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру		дин/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају		дин/м 37,50
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају		дин 27.421,24
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру		дин/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају		дин/м 37,50

НАПОМЕНА: Обрачун трошка довођења јавне површине у првобитно стање обрачунава се према ценовницима локалне самоуправе

Табела 1.4 - ЦЕНОВНИК УРЕЂАЈА (без ПДВ-а)

Ред. број	Опис	Цена	
		Монофазно	Трофазно
1	Двотарифно дигитално бројило	8.900,00	11.300,00
2	Једнотарифно дигитално бројило	8.900,00	11.300,00
3	Мерна група		20.500,00
4	Једнотарифно индукционо бројило	8.900,00	11.300,00
5	Двотарифно индукционо бројило	8.900,00	11.300,00
6	Уклопни сат	3.500,00	
7	МТК/РТК уређај		
8	Двотарифно бројило са интегрисаним уређајем за управљање тарифом	8.900,00	11.300,00

Табела 1.5 - ЦЕНОВНИК ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)

- ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ	
Монофазно бројило, двотарифно	8.900,00
Трофазно бројило, двотарифно	11.300,00
Кабл X00-A 4×16 mm ²	81,86
Кабл X00/O-A 3×35+54,6 mm ²²	280,00
Кабл X00/O-A 3×70+54,6 mm ²	780,00
Кабл PP00-A 4x25	180,00
Кабл PP00-A 4x50	300,00
Кабл PP00-A 4x150	700,00
Кабл 2xPP00-A 4x150	1.400,00
Проводник типа ПП-У, 5x10 mm ² са гибљ.цревом	300,00
Проводник типа PP00-A 4x50 mm ² са гибљ.цревом	300,00
Проводник типа 2xPP00-A 4x150 mm ² са гибљ.цревом	1.400,00
Заштита кабла - силаз по стубу	1.500,00
Паушал М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3	1.000,00
Паушал Г11, Г12, Г13, Г21, Г22, Г23, Г31, Г32 и Г33	2.000,00
Паушал Г41, Г42, Г43, Г51, Г52 и Г53	3.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП М1, М2, М3	18.900,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Т1, Т2, Т3	19.900,00
Типско постоље за ИМО М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3	8.000,00
Стуб носећи НБ 9-250	12.830,00
КПК са постољима и осигурачима М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3	11.000,00
КПК са постољима и осигурачима Г12 и Г13	12.000,00
КПК са постољима и осигурачима Г22, Г23, Г32, Г33, Г42, Г43, Г52 и Г53	15.000,00
Типско постоље са ОММ Г11, Г12, Г13,	10.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г11, Г12 и Г13	41.500,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г21, Г22 и Г23	77.700,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г31, Г32 и Г33	130.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г41, Г42 и Г43,	257.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г51, Г52 и Г53	480.000,00
Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	705,00
Опрема за монтажу на стуб	1.860,00
Опрема за монтажу на објекту	729,00
Кабловска завршница до 50mm ²	1.200,00
Кабловска завршница 150mm ²	2.500,00
Поцинкована трака FeZn 25x4 mm ²	240,00
Укрсни комад	90,00
Одводник пренапона 500V 5 kA	400,00
- РАДОВИ	
Вредност норма сата:	761,00
Ископ рова за кабл и затрпавање - по метру	400,00
Враћање јавне површине у првобитно стање - по м2	0,00
Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	1.218,00
Неопходни стручни и оперативни послови	1.218,00
- ВОЗИЛА	
Возила са платформом дохвата до 14m - по км	140,12
Возила са платформом дохвата до 14m - м.ч.	280,20
Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t - по км	129,24
Теретна возила са дизалицом носивости од 5 до 10t - м.ч.	280,20
Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта - по км	49,35
Теретно возило од 1т до 2т до 6+1 седишта - н.ч.	0,00
Путничка до 55 kW	31,08

ПРИВРЕМНИ ПРИКЉУЧЦИ

1. Директно мерење – прикључење на постојећи стуб

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА					
1	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	1	40.400,00	40.400,00
2	Кабл GN 50 4x25mm ²	м	30	1.420,00	42.600,00
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					91.000,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Електромонтажни радови за: - изношења и постављање кабла - монтажа МРО на локацији објекта - потребна повезивања	н.ч.	10	761,00	7.610,00
2	Давање споја на стубу и прикључење	н.ч.	2	761,00	1.522,00
3	Електромонтажни радови за: - искључење и развезивање - демонтажа МРО на локацији објекта - скупљање и уношење кабла	н.ч.	10	761,00	7.610,00
4	Искључење и демонтажа на стубу	н.ч.	2	761,00	1.522,00
ЗБИРНО IIa:					18.264,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ

1	Хидраулична платформа	км	50	140,12	7.005,76
2	Хидраулична платформа	м.ч.	2	280,20	560,40
ЗБИРНО IIб:					7.566,16

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1t до 2t до 6+1 седишта	км	50	49,35	2.467,59
ЗБИРНО IIв:					2.467,59
ЗБИРНО II:					28.297,75

III ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР. ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ. ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ. ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	2	1.218,00	2.436,00
ЗБИРНО III:					2.436,00
УКУПНО:					121.733,75

2. Директно мерење – прикључења на постојећу КПК

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА					
1	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	1	40.400,00	40.400,00
2	Кабл GN 50 4x25mm ²	м	30	1.420,00	42.600,00
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					91.000,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Електромонтажни радови за: - изношења и постављање кабла - монтажа МРО на локацији објекта - потребна повезивања	н.ч.	10	761,00	7.610,00
2	Давање споја у КПК и прикључење	н.ч.	2	761,00	1.522,00
3	Електромонтажни радови за: - искључење и развезивање - демонтажа МРО на локацији објекта - скупљање и уношење кабла	н.ч.	10	761,00	7.610,00
4	Искључење и демонтажа у КПК	н.ч.	2	761,00	1.522,00
ЗБИРНО IIa:					18.264,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

ЗБИРНО IIб:					0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1t до 2t до 6+1 седишта	km	50	49,35	2.467,59
ЗБИРНО IIв:					2.467,59
ЗБИРНО II:					20.731,59

III ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР. ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ. ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ. ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	2	1.218,00	2.436,00
ЗБИРНО III:					2.436,00
УКУПНО:					114.167,59

3. Директно мерење – прикључења на постојећу ТС

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА					
1	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	1	40.400,00	40.400,00
2	Кабл GN 50 4x25mm ²	м	30	1.420,00	42.600,00
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					91.000,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Електромонтажни радови за: - изношења и постављање кабла - монтажа МРО на локацији објекта - потребна повезивања	н.ч.	10	761,00	7.610,00
2	Давање споја у ТС и прикључење	н.ч.	4	761,00	3.044,00
3	Електромонтажни радови за: - искључење и развезивање - демонтажа МРО на локацији објекта - скупљање и уношење кабла	н.ч.	10	761,00	7.610,00
4	Искључење и демонтажа у ТС	н.ч.	4	761,00	3.044,00
ЗБИРНО IIa:					21.308,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

ЗБИРНО IIб:					0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1t до 2t до 6+1 седишта	km	50	49,35	2.467,59
ЗБИРНО IIв:					2.467,59
ЗБИРНО II:					23.775,59

III ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР. ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ. ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ. ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	2	1.218,00	2.436,00
ЗБИРНО III:					2.436,00
УКУПНО:					117.211,59

4. Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећи стуб

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА					
1	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	1	62.000,00	62.000,00
2	Кабл ЕрN 50 4x25mm ²	м	30	1.420,00	42.600,00
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					112.600,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Електромонтажни радови за: - изношења и постављање кабла - монтажа МРО на локацији објекта - потребна повезивања	н.ч.	10	761,00	7.610,00
2	Давање споја на стубу и прикључење	н.ч.	2	761,00	1.522,00
3	Електромонтажни радови за: - искључење и развезивање - демонтажа МРО на локацији објекта - скупљање и уношење кабла	н.ч.	10	761,00	7.610,00
4	Искључење и демонтажа на стубу	н.ч.	2	761,00	1.522,00
ЗБИРНО IIa:					18.264,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ

1	Хидраулична платформа	km	50	140,12	7.005,76
2	Хидраулична платформа	м.ч.	2	280,20	560,40
ЗБИРНО IIб:					7.566,16

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1t до 2t до 6+1 седишта	km	50	49,35	2.467,59
ЗБИРНО IIв:					2.467,59
ЗБИРНО II:					28.297,75

III ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР. ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ. ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ. ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	2	1.218,00	2.436,00
ЗБИРНО III:					2.436,00
УКУПНО:					143.333,75

5. Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу КПК

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА					
1	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	1	62.000,00	62.000,00
2	Кабл ЕрN 50 4x25mm ²	м	30	1.420,00	42.600,00
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					112.600,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Електромонтажни радови за: - изношења и постављање кабла - монтажа МРО на локацији објекта - потребна повезивања	н.ч.	10	761,00	7.610,00
2	Давање споја у КПК и прикључење	н.ч.	2	761,00	1.522,00
3	Електромонтажни радови за: - искључење и развезивање - демонтажа МРО на локацији објекта - скупљање и уношење кабла	н.ч.	10	761,00	7.610,00
4	Искључење и демонтажа у КПК	н.ч.	2	761,00	1.522,00
ЗБИРНО IIa:					18.264,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

ЗБИРНО IIб:					0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1t до 2t до 6+1 седишта	km	50	49,35	2.467,59
ЗБИРНО IIв:					2.467,59
ЗБИРНО II:					20.731,59

III ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР. ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ. ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ. ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	2	1.218,00	2.436,00
ЗБИРНО III:					2.436,00
УКУПНО:					135.767,59

6. Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу ТС

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА					
1	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	1	62.000,00	62.000,00
2	Кабл ЕрN 50 4x25mm ²	м	30	1.420,00	42.600,00
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					112.600,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Електромонтажни радови за: - изношења и постављање кабла - монтажа МРО на локацији објекта - потребна повезивања	н.ч.	10	761,00	7.610,00
2	Давање споја у ТС и прикључење	н.ч.	4	761,00	3.044,00
3	Електромонтажни радови за: - искључење и развезивање - демонтажа МРО на локацији објекта - скупљање и уношење кабла	н.ч.	10	761,00	7.610,00
4	Искључење и демонтажа у ТС	н.ч.	4	761,00	3.044,00
ЗБИРНО IIa:					21.308,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ

ЗБИРНО IIб:					0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Теретно возило од 1t до 2t до 6+1 седишта	km	50	49,35	2.467,59
ЗБИРНО IIв:					2.467,59
ЗБИРНО II:					23.775,59

III ТРОШКОВИ СТР. И ОПЕР. ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХ. ИЗВРШИТИ РАДИ ПРИКЉ. ОБЈЕКТА НА СИСТЕМ

1	Неопходни стручни и оперативни послови	н.ч.	2	1.218,00	2.436,00
ЗБИРНО III:					2.436,00
УКУПНО:					138.811,59

7. Испорука и полагање кабла тип ЕрN 4x25mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	кабл тип ЕрN-50, 4x25 mm ²	м	1	1.420,00	1.420,00
ЗБИРНО I:					1.420,00
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	761,00	761,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,2	761,00	152,20
ЗБИРНО II:					913,20
УКУПНО:					2.333,20

8. Испорука и полагање кабла тип ЕрN 4x25mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	кабл тип ЕрN-50, 4x25 mm ²	м	1	1.420,00	1.420,00
ЗБИРНО I:					1.420,00
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	761,00	761,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,2	761,00	152,20
ЗБИРНО II:					913,20
УКУПНО:					2.333,20

9. Испорука и полагање кабла тип X00 – А, 4x16mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	кабл тип X00 – А, 4x16mm ²	м	1	81,86	81,86
ЗБИРНО I:					81,86
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Постављање кабла	н.ч.	0,2	761,00	152,20
ЗБИРНО II:					152,20
УКУПНО:					234,06

10. Испорука и полагање кабла тип РР00-А 4x25 mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	кабл тип РР00-А 4x25 mm ²	м	1	180,00	180,00
ЗБИРНО I:					180,00
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	761,00	761,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,2	761,00	152,20
ЗБИРНО II:					913,20
УКУПНО:					1.093,20

11. Испорука и полагање кабла тип X00/O-A 3x35+54,6 mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	кабл тип X00/O-A 3x35+54,6 mm ²	м	1	280,00	280,00
ЗБИРНО I:					280,00
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Постављање кабла	н.ч.	0,2	761,00	152,20
ЗБИРНО II:					152,20

УКУПНО: 432,20

12. Испорука и полагање кабла тип PP00 – А, 4x50 mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	кабл тип PP00 – А, 4x50 mm ²	м	1	300,00	300,00
ЗБИРНО I:					300,00
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	761,00	761,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,2	761,00	152,20
ЗБИРНО II:					913,20

УКУПНО: 1.213,20

13. Испорука и полагање кабла тип X00/O-A 3x70+54,6mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	кабл тип X00/O-A 3x70+54,6mm ²	м	1	780,00	780,00
ЗБИРНО I:					780,00
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Постављање кабла	н.ч.	0,2	761,00	152,20
ЗБИРНО II:					152,20

УКУПНО: 932,20

14. Испорука и полагање кабла тип PP00 – А 4x150mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	кабл тип PP00 – А 4x150mm ²	м	1	700,00	700,00
ЗБИРНО I:					700,00
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	761,00	761,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,3	761,00	228,30
ЗБИРНО II:					989,30

УКУПНО: 1.689,30

**Г.2 ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА НАСТАЛИХ ЗБОГ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА, А У
ЗАВИСНОСТИ ОД ОДОБРЕНЕ СНАГЕ**

Табела 2.1.3 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ - ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ

Трансформаторска станица	Инсталисана снага	Количина	Јединичне цене				УКУПНИ ТРОШКОВИ
			Опreme и материјала	Радова	Пројектовање и остала докум.	Укупно	
	(kVA)	(ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин)
МБТС 10/0,4 kV	630	2	2.347.088,43	516.290,00	185.876,00	3.049.254,43	6.098.508,85
МБТС 10/0,4 kV	400	1	2.111.458,85	516.290,00	185.876,00	2.813.624,85	2.813.624,85
СТС 10/0,4 kV	400	1	719.800,00	1.246.800,00	180.000,00	2.146.600,00	2.146.600,00
СТС 10/0,4 kV	250	2	632.600,00	1.127.100,00	180.000,00	1.939.700,00	3.879.400,00
МБТС 20/0,4 kV	630	2	2.347.088,43	516.290,00	185.876,00	3.049.254,43	6.098.508,85
МБТС 20/0,4 kV	400	1	2.111.458,85	516.290,00	185.876,00	2.813.624,85	2.813.624,85
СТС 20/0,4 kV	400	1	1.487.530,88	308.702,88	151.399,00	1.947.632,76	1.947.632,76
СТС 20/0,4 kV	250	2	1.450.477,88	236.915,00	151.399,00	1.838.791,88	3.677.583,76
УКУПНО	5120	12					29.475.483,91

Табела 2.1.4 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ - ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ

Трансформаторска станица	Инсталисана снага	Количина	Јединичне цене				УКУПНИ ТРОШКОВИ
			Опreme и материјала	Радова	Пројектовање и остала докум.	Укупно	
	(kVA)	(ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин)
МБТС 10/0,4 kV	630	2	1.970.300,00	845.700,00	270.000,00	3.086.000,00	6.172.000,00
МБТС 10/0,4 kV	400	1	1.764.908,00	845.700,00	270.000,00	2.880.608,00	2.880.608,00
СТС 10/0,4 kV	400	1	719.800,00	1.246.800,00	180.000,00	2.146.600,00	2.146.600,00
СТС 10/0,4 kV	250	2	632.600,00	1.127.100,00	180.000,00	1.939.700,00	3.879.400,00
МБТС 20/0,4 kV	630	2	1.970.300,00	845.700,00	270.000,00	3.086.000,00	6.172.000,00
МБТС 20/0,4 kV	400	1	1.764.908,00	845.700,00	270.000,00	2.880.608,00	2.880.608,00
СТС 20/0,4 kV	400	1	719.800,00	1.164.400,00	180.000,00	2.064.200,00	2.064.200,00
СТС 20/0,4 kV	250	2	632.600,00	1.127.100,00	180.000,00	1.939.700,00	3.879.400,00
УКУПНО	5120	12					30.074.816,00

Табела 2.1.5 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ - ВОДОВИ

НН водови из ТС	Тип вода	Просечна дужина једног вода	Број водова по ТС	Број ТС	Укупна дужина водова	Јединична цена			Пројектовање и остала докум.	УКУПНИ ТРОШКОВИ
						Вода	Радова	Укупно		
		(км)	(ком)	(ком)	(км)	(дин/км)	(дин/км)	(дин/км)	(дин/воду)	(дин)
МБТС 10/0,4 kV	Кабловски РР00-А 4x150	0,3	4	2	2,4	4.829.913,42	1.189.669,92	6.019.583,34	180.000,00	15.887.000,02
МБТС 10/0,4 kV	Кабловски РР00-А 4x150	0,3	4	1	1,2	4.829.913,42	1.189.669,92	6.019.583,34	180.000,00	7.943.500,01
СТС 10/0,4 kV	Надземни СКС Х00-А 3x70+54,6	0,3	2	1	0,6	1.297.410,65	536.807,35	1.834.218,00	126.000,00	1.352.530,80
СТС 10/0,4 kV	Надземни СКС Х00-А 3x70+54,6	0,3	2	2	1,2	1.297.410,65	536.807,35	1.834.218,00	126.000,00	2.705.061,61
МБТС 20/0,4 kV	Кабловски РР00-А 4x150	0,3	4	2	2,4	4.829.913,42	1.189.669,92	6.019.583,34	180.000,00	15.887.000,02
МБТС 20/0,4 kV	Кабловски РР00-А 4x150	0,3	4	1	1,2	4.829.913,42	1.189.669,92	6.019.583,34	180.000,00	7.943.500,01
СТС 20/0,4 kV	Надземни СКС Х00-А 3x70+54,6	0,3	2	1	0,6	1.535.039,79	635.127,08	2.170.166,87	194.870,00	1.691.840,12
СТС 20/0,4 kV	Надземни СКС Х00-А 3x70+54,6	0,3	2	2	1,2	1.535.039,79	635.127,08	2.170.166,87	194.870,00	3.383.680,25
УКУПНО			24	12	10,8				1.361.740,00	56.794.112,85

Табела 2.2.3 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ - ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ

Трансформаторска станица	Инсталисана снага		Пондерисана снага за мрежу 10 kV		Количина	Јединичне цене по ТС			УКУПНИ ТРОШКОВИ (ПОНДЕРИСАНИ ЗА МРЕЖУ 10 kV) (дин)
			пондер	снага		Сама ТС (дин/ком)	Пројектовање и остала докум. (дин/ком)	Укупно (дин/ком)	
	(MVA)				(ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 10 kV									
ТС 110/10 kV	2x31,5	63,0	0,60	37,88	1	309.000.000,00	11.880.000,00	320.880.000,00	192.933.407,45
ТС 110/10kV-оклопљена	2x40	80,0	0,40	31,90	1	1.150.000.000,00	12.700.000,00	1.162.700.000,00	463.611.017,06
ТС 35/10 kV	2x8	16,0		16,00	4	166.936.275,00	16.693.627,50	183.629.902,50	734.519.610,00
УКУПНО				133,78	6				1.391.064.034,51
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 20 kV									
ТС 110/20 kV	2x31,5	63,0			1	309.000.000,00	11.880.000,00	320.880.000,00	320.880.000,00
УКУПНО		63,0			1				320.880.000,00
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 35 kV									
ТС 110/35 kV	2x31,5	63,0			1	290.000.000,00	10.500.000,00	300.500.000,00	300.500.000,00
УКУПНО		63,0			1				300.500.000,00

Табела 2.2.4 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ - ВОДОВИ

Водови из ТС	Тип вода	Просечна дужина једног вода (km)	Број водова по ТС (ком)	Укупна дужина водова (km)	Јединична цена			Пројектовање и остала докум. (дин/воду)	УКУПНИ ТРОШКОВИ (дин)
					Вода (дин/km)	Радова (дин/km)	Укупно (дин/km)		
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 10 kV									
ТС 110/10 kV; 2x31,5 MVA	Надземни 10kV, Alč 3x95mm ² на БС	3,9	2,3	9,2	1.782.000,00	1.782.000,00	3.564.000,00	222.750,00	33.271.912,92
ТС 110/10 kV; 2x31,5 MVA	Кабловски 10kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	2,6	30,0	78,2	3.786.750,00	2.227.500,00	6.014.250,00	222.750,00	476.932.671,34
ТС 35/10 kV; 2x8 MVA	Надземни 10kV, Alč 3x95mm ² на БС	5,8	3,8	21,8	1.782.000,00	1.782.000,00	3.564.000,00	222.750,00	78.388.579,11
ТС 35/10 kV; 2x8 MVA	Кабловски 10kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	4,8	3,6	17,5	3.786.750,00	2.227.500,00	6.014.250,00	222.750,00	105.992.300,55
	Надземни 35kV, Alč 3x95mm ² на МС	10,9	3,6	38,9	6.680.891,25	5.344.713,00	12.025.604,25	1.336.178,25	472.049.803,02
	Кабловски 35kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	1,3	0,4	0,6	13.818.750,00	11.055.000,00	24.873.750,00	2.763.750,00	15.511.393,33
УКУПНО								1.182.146.660,27	
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 20 kV									
ТС 110/20 kV; 2x31,5 MVA	Надземни 10kV, Alč 3x95mm ² на БС	12,4	11	135,0	2.387.325,96	376.155,63	2.763.481,60	300.000,00	376.390.955,60
ТС 110/20 kV; 2x31,5 MVA	Кабловски 10kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	4,9	11	53,9	5.684.325,19	1.284.582,82	6.968.908,01	150.000,00	377.244.042,45
УКУПНО								753.634.998,05	
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 35 kV									
ТС 110/35 kV; 2x31,5 MVA	Надземни 35kV, Alč 3x95mm ² на МС	10,9	4	43,7	6.680.891,25	5.344.713,00	12.025.604,25	1.336.178,25	531.056.028,39
ТС 110/35 kV; 2x31,5 MVA	Кабловски 35kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	1,3	1	0,6	13.818.750,00	11.055.000,00	24.873.750,00	2.763.750,00	17.450.317,50
УКУПНО								548.506.345,89	

Табела 2.2.5 - ВОДОВИ КОЈИ ПОЛАЗЕ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА - подаци за целу мрежу

Трансформаторска станица	Укупан број ТС у мрежи	Водови који излазе из трансформаторских станица				
		Врста вода	Укупан број водова	Укупна дужина водова (km)	Број водова по ТС	Просечна дужина вода (km)
ТС 110/10 kV; 2x31,5 MVA	3	10 kV-надземни	7	27,56916071	2,3	3,9
		10 kV-подземни	90	234,5679867	30,0	2,6
ТС 110/20 kV; 2x31,5 MVA	60	20 kV-надземни	654	8101,106	10,9	12,4
		20 kV-подземни	654	3233,87	10,9	4,9
ТС 110/35 kV; 2x31,5 MVA	2	35 kV-надземни	8	87,432	4,0	10,9
		35 kV-подземни	1	1,292	0,5	1,3
ТС 35/10 kV; 2x8 MVA	17	10 kV-надземни	64	369,9073639	3,8	5,8
		10 kV-подземни	62	297,303672	3,6	4,8

НАПОМЕНА: Подаци о водовима се односе на оне ТС чији је укупан број наведен у табели

Табела 2.2.6 - ТС 110/10 kV КОЈЕ ПОСТОЈЕ У СИСТЕМУ

Трансформаторске станице	Инсталисана снага свих ТС (MVA)	Удео снаге (пондер)
ТС 110/10 kV на отвореном	951,8	0,60
ТС 110/10 kV оклопљене	631,2	0,40
УКУПНО	1583	1,00